IRRIGABLE AREA SURVEY

COLUMBIA BASIN PROJECT — IRRIGATION BLOCK 71

GRANT COUNTY, WASHINGTON

CLASSIFIED AREA IN ACRES

INDEX DWG NO.	UNIT	GROSS ACRES	IRRIGABLE AREA (ACRES) LAND CLASS 2	3	4	TOTAL	NON-IRRIGABLE CLASS 6	R/W	HIGH	CLASS EQUIV.
	1	Cancelled, see Unit No. 148								
5	2	" " " " 161								
5	3	62.9	45.6	0.3		45.9		16.7	0.3	45.8
	4	Cancelled, see Unit No. 149								
5	5	79.8	37.0	6.1	12.1	0.1 55.3	10.8	5.5	8.2	49.2
5	6	63.8	36.1	7.9	8.9	3.3 56.2	6.2	1.4		49.1
6	7	125.8	22.6	2.7	0.8	1.3 27.4	91.4	4.3	2.7	25.8
6	8	212.9		8.3	60.8	69.1	118.8	25.0		43.1
7	9	65.5	32.0	11.4	3.4	46.8	5.6	13.1		43.2
7	10	48.0	1.8	18.9	12.8	33.5	1.4	11.6	1.5	24.6
7	11	78.3	51.2	13.4		64.6		12.5	1.2	61.9
8	12	83.8	26.1	33.7	8.6	68.4		14.4	1.0	58.2
8	13	106.6	39.9	18.8	5.8	64.5	15.8	21.2	5.1	58.4
8	14	67.6	33.5	17.3	6.3	1.4 58.5	7.4	1.7		51.7
8	15	67.7	30.6	9.9	9.4	7.0 56.9	10.8			47.0
7	16	57.7	39.8	9.8	3.6	53.2	2.1	2.4		49.8
7	17	73.0	27.6	22.4	10.1	60.1	7.4	3.7	1.8	51.6
7	18	118.5	16.3	38.2	19.0	15.6 89.1	26.0	3.4		64.5
6	19	200.4		24.9	70.0	15.3 110.2	81.8	8.4		68.0
6	20	159.1	10.5	29.0	52.1	27.3 118.9	31.1	9.1		75.9
	21	Cancelled, see Unit No. 159								
7	22	170.8	15.8	20.2	18.0	59.4 113.4	45.9	9.7	1.8	66.8
8	23	70.5			21.4	17.6 39.0	20.7	10.7	0.1	19.9
8	24	123.6			58.8	34.6 93.4	19.1	10.8	0.3	49.1
8	25	108.7		5.8	43.7	11.8 61.3	24.8	21.9	0.7	35.6
	26	Cancelled, see Unit No. 152								
9	27	125.7		16.4	69.0	28.3 113.7	2.6	9.2	0.2	65.8
	28	Cancelled, see Unit No. 156								
9	29	" " " " 151								
	30	Eliminated								
9	31	111.4		32.8	69.8	6.0 •108.6		2.8		70.5
9	32	162.3			39.7	30.0 69.7	61.1	5.6	25.9	35.8
	33	Cancelled, see Unit No. 162								
10	34	129.9		24.2	25.1	44.6 93.9	5.2	7.1	23.7	52.3
11	35	161.7			99.4	99.4	34.5	14.7	13.1	59.6
11	36	186.1		19.2	134.6	2.0 155.8	23.4	4.4	2.5	96.9
12	37	162.0			66.9	47.8 114.7	25.3	7.6	14.4	59.3
12	38	170.3		31.2	101.5	132.7	17.8	11.7	8.1	85.9
12	39	74.3		37.8	18.7	7.6 64.1	0.5	7.3	2.4	44.5
12	40	108.2		45.5	49.0	0.1 94.6	1.9	11.7		65.8
	41	Cancelled, see Unit No. 150								
13	42	162.0			121.9	121.9	21.7	11.3	7.1	73.1
14	43	84.7		1.4	78.3	•79.7	0.6	4.4		48.1
14	44	81.4		10.1	62.5	72.6		3.6	5.2	45.6
14	45	75.6		32.0	32.7	2.8 67.5	5.2	2.9		46.3
	46	Cancelled, see Unit No. 163								
14	47	141.5			49.2	47.8 97.0	30.7	6.8	7.0	48.6
14	48	160.5		22.0	95.8	19.3 137.1	5.7	11.3	6.4	82.8
15	49	126.9		15.7	55.3	35.6 •106.6	15.1	5.2		60.0
15	50	81.8		40.8	18.4	12.5 71.7	3.8	6.3		48.7
15	51	62.4		25.9	4.3	30.2	18.2	14.0		23.3
15	52	81.8		35.5	29.7	13.1 78.3	0.9	2.6		51.5
15	53	101.2		34.5	37.8	18.9 91.2	1.1	8.9		57.8
16	54	158.8		33.0	23.2	79.2 135.4	5.3	15.6	2.5	72.0
15	55	198.5			40.5	104.4 144.9	48.1	3.7	1.8	66.1
14	56	134.7		29.2	76.8	16.9 •122.9	2.2	9.6		76.2
14	57	171.4		45.6	45.7	30.6 121.9	36.6	7.4	5.5	76.1
14	58	86.5		18.7	58.4	77.1		5.8	3.6	50.0
14	59	97.4		19.9	68.5	0.8 89.2		8.2		57.3
14	60	95.8		54.7	33.5	4.4 92.6	0.2	2.8	0.2	65.6
13	61	210.1		11.2	121.3	9.7 142.2	62.7	4.8	0.4	85.6
	62	Cancelled, see Unit No. 165								
13	63	" " " " 154								
12	64	130.1		22.1	86.9	109.0	9.5	7.7	3.9	69.8
12	65	85.4		18.0	55.7	73.7	2.3	3.0	6.4	47.8
12	66	76.0		16.6	48.9	2.5 68.0	2.6	5.4		43.6
12	67	182.2			101.3	50.2 151.5	13.2	8.6	8.9	80.9
19	68	90.4		6.9	76.9	1.8 85.6		4.8		52.4
19	69	81.1		24.3	32.0	17.7 74.0		7.1		45.7
19	70	79.3			66.3	3.5 69.8		5.4	4.1	41.2
19	71	79.3		6.5	52.3	6.7 65.5	4.4	5.8	3.6	39.3
18	72	158.6		29.5	70.8	11.3 •111.6	42.4	4.6		70.6
	73	Cancelled, see Unit No. 155								
18	74	81.2		1.7	73.1	74.8	0.6	5.8		45.2
18	75	106.7		1.3	80.6	9.5 91.4	8.0	6.4	0.9	53.2
17	76	130.0		32.8	53.9	19.9 •106.6	14.9	8.5		66.5
17	77	87.5		44.7	26.8	4.2 75.7		5.1	6.7	53.5
17	78	76.8		30.6	36.4	67.0		7.0	2.8	46.3
17	79	143.5		18.5	90.3	12.4 121.2	14.2	6.9	1.2	73.9
16	80	82.9		10.2	45.3	55.5	18.5	4.2	4.7	35.3
16	81	251.1		37.4	38.0	70.6 146.0	61.0	26.0	18.1	81.0
	82	Cancelled, see Unit No. 147								
16	83	102.8		19.4	61.1	9.7 90.2	2.8	6.7	3.1	56.1
17	84	162.3		93.4	41.5	5.9 140.8	3.2	10.6	7.7	102.0
17	85	76.1		6.1	59.7	3.0 68.8	4.1	3.2		41.9
17	86	80.1		45.1	24.4	69.5		9.4	1.2	50.7
17	87	79.2		31.4	39.5	3.8 74.7		4.5		50.3
17	88	87.4		47.6	30.0	77.6		9.8		56.1
18	89	79.8		28.1	35.2	11.9 75.2	0.8	3.8		48.4
18	90	98.0		22.6	45.4	23.6 91.6	1.5	4.9		54.8
18	91	120.7		59.2	42.3	4.9 106.4	3.9	8.3	2.1	74.7
18	92	77.2		9.7	63.8	73.5		2.5	1.2	46.0
18	93	75.4		44.3	25.6	69.9		5.5		50.8
19	94	79.4		44.5	19.3	63.8		2.7	12.9	47.2
19	95	79.4			64.0	14.0 78.0		1.4		44.0
19	96	81.5		35.5	38.1	1.2 74.8		6.0	0.7	51.7
19	97	81.9		54.5	22.3	76.8		5.1		57.0
19	98	208.6		11.9	118.4	24.7 155.0	48.1	5.5		90.4
	99	Cancelled, see Unit No. 166								
	100	" " " 160								
20	101	83.8		47.1	22.4	11.2 •80.7		3.1		55.6
20	102	84.4		12.4	53.3	12.4 •78.1	0.2	6.1		46.9
20	103	63.6		34.8	10.4	13.9 59.1		4.2	0.3	39.6
20	104	106.2		61.5	27.8	7.2 96.5	1.1	8.6		68.8
21	105	82.2		55.9	9.8	65.7		4.9	11.6	50.6
21	106	81.7		55.6	13.4	69.0		5.2	7.5	52.5
21	107	75.9		44.4	28.4	•72.8		3.1		52.6
	108	Cancelled, see Unit No. 157								
22	109	81.7		58.4	20.3	78.7		3.0		57.8
22	110	79.9		28.9	44.2	2.6 75.7		4.2		50.8
22	111	82.9			72.9	2.2 75.1	0.4	7.4		44.6
	112	Cancelled, see Unit No. 158								
22	113	89.2		24.1	52.8	6.5 83.4		3.6	2.2	53.6
22	114	75.8		43.8	28.2	72.0		3.8		52.0
23	115	94.3		38.4	42.6	8.9 •89.9	1.3	3.1		59.8
23	116	131.6		45.7	22.6	49.2 117.5	4.5	3.6	6.0	69.8
23	117	99.9		81.6	11.2	92.8		7.1		72.0
23	118	96.4		51.7	33.7	85.4		7.9	3.1	61.6
23	119	91.8		54.3	8.2	8.9 71.4	8.7	9.9	1.8	51.9
23	120	218.2		33.1	46.9	79.8 159.8	37.2	7.2	14.0	86.5
22	121	103.0		31.6	63.4	2.7 97.7		3.3	2.0	64.4
22	122	102.4		2.3	71.9	14.4 88.6	3.6	3.3	6.9	50.7
22	123	106.2		66.2	24.1	90.3	13.7	1.9	0.3	67.5
22	124	95.1		66.8	10.5	77.3	10.4	7.4		59.7
21	125	77.6		34.3	39.2	•73.5	1.7	2.4		51.0
21	126	81.8		60.8	17.6	78.4	1.7	1.4	0.3	59.2
21	127	82.1		33.5	29.9	13.5 76.9	1.0	1.2	3.0	50.1
20	128	82.7		11.7	38.1	24.2 74.0		8.7		41.9
20	129	83.4		34.1	26.8	18.8 79.7		2.0	1.7	50.9
20	130	164.2		26.1	103.5	6.3 •135.9	22.6	5.7		85.5
20	131	83.6		23.3	51.4	74.7	0.3	8.6		49.5
25	132	86.4		58.6	16.2	5.7 80.5	0.5	5.4		58.9
25	133	78.5		53.7	4.2	2.0 59.9	1.4	4.5	12.7	46.3
25	134	72.2		56.7	4.4	4.9 66.0		6.2		50.0
25	135	81.6		71.1	8.1	79.2		2.4		61.7
25	136	88.6		50.1	31.8	81.9	2.1	2.8	1.8	59.2
24	137	101.4		59.2	21.5	0.4 81.1	9.3	5.1	5.9	60.4
24	138	169.8		32.6	55.0	18.2 105.8	60.9	3.1		66.4
	139	Cancelled, see Unit No. 153								
24	140	214.7		78.1	38.7	28.9 •145.7	64.0	5.0		97.3
25	141	74.5		57.7	15.8	73.5		1.0		55.6
25	142	53.5		31.4	9.4	4.0 44.8		8.7		32.4
24	143	151.4		80.3	50.6	6.2 137.1	6.2	8.1		97.1
26	144	59.8		1.7	41.0	13.0 55.7	1.7	2.4		31.2
26	145	84.3		20.3	46.2	6.0 72.5	8.2	3.6		46.4
9	146	162.1		17.0	33.3	78.2 128.5	23.5	10.1		64.9
16	147	89.8		58.9	24.3	83.2		3.9	2.7	61.7
5	148	125.8	44.1	6.2	6.2	56.5	39.3	26.4	3.6	52.8
	149	Cancelled, see Unit No. 161								
13	150	162.4		26.8	87.8	114.6	21.0	10.9	15.9	74.1
9	151	98.4		46.6	28.8	3.4 78.8	16.9	2.7		55.9
9	152	102.7		43.9	32.0	4.7 •80.6	15.4	6.7		56.2
24	153	174.8			63.9	45.9 109.8	29.0	21.8	14.2	56.7
	154	Cancelled, see Unit No. 165								
18	155	149.8		67.1	36.9	104.0	15.9	10.0	19.9	75.8
9	156	88.4		10.4	47.4	25.4 83.2	1.0	4.2		46.9
21	157	76.4		14.2	58.4	•72.6		3.8		46.4
22	158	81.5		37.9	35.3	2.2 75.4		5.7	0.4	52.4
7	159	123.7	36.7	45.0	7.8	89.5	27.7	6.0	0.5	77.3
	160	Cancelled, see Unit No. 167								
5	161	169.2	70.2	7.2	10.3	3.0 90.7	55.2	14.7	8.6	83.3
10	162	162.1		41.5	50.4	30.2 122.1	16.5	5.4	18.1	75.5
14	163	149.9		6.8	80.7	13.9 •101.4	36.5	7.7	4.3	59.4
11	164	182.9		0.7	114.0	114.7	47.0	8.9	12.3	69.0
13	165	176.2		97.3	49.0	146.3	9.8	15.8	4.3	107.5
20	166	170.5		82.5	37.5	6.2 126.2	35.9	8.4		91.0
20	167	147.6		33.7	72.4	29.7 •135.8	6.7	5.1		82.3

Revision in Acreage after 10 Year Developement Period.

25	134	+0.5		+0.5		-0.5	
25	135	+0.4	+0.4	+0.8		-0.8	
25	141		+0.2	+0.2		-0.2	
25	142	+1.3	+0.4	+1.7		-1.7	
6	19		+0.8	+0.8	+1.4	-2.2	
14	60	-0.3	-0.1	-0.4		+0.4	
22	109	-1.4		-1.4		+1.4	
22	110	+0.7	-0.7				
22	123	+0.1		+0.1		-0.1	

TOTAL 16034.3 617.4 4249.6 6164.6 1685.3 12716.9 1874.9 1011.7 430.8

O.K.O.
B.J.

A. J. Davidson
12-11-62

THIS SHEET NOT RECORDED

•Includes Area under High Land Contract

REV. TO 7-31-68	C.M.
REV. TO 7-31-67	C.M.
REV. TO 9-1-64	[illegible]

2 2 [illegible] Seventh [illegible] block 71 [illegible]

M.B. Austin
(Act.)
12-20-62

222-116-32563-4